



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.01

**OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA
EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA
LOCAL: R. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAIS, S/Nº - B. BICO DO PATO- CAJATI-
SP**

VALOR TOTAL DA OBRA= R\$ 217,941.27

| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|------|-------|-----------|---|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 0 | | | | | | | |
| 1 | | 1. | REFORMA ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA | | | | |
| 1 | | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 2 | CDHU | 04.03.040 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | M2 | 250.00 | R\$ 10.33 | R\$ 2,583.24 |
| 3 | CDHU | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 7.00 | R\$ 284.02 | R\$ 1,988.13 |
| 4 | CDHU | 04.02.050 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO | M2 | 215.00 | R\$ 31.48 | R\$ 6,767.97 |
| 5 | CDHU | 04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | M | 400.00 | R\$ 12.70 | R\$ 5,078.06 |
| 6 | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 16,417.40 |
| 6 | | 1.2 | REFORMA DA COBERTURA | | | | |
| 7 | CDHU | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 5.93 | R\$ 105.15 | R\$ 623.53 |
| 8 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 105.93 | R\$ 8.99 | R\$ 952.73 |
| 9 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 105.93 | R\$ 29.19 | R\$ 3,092.37 |
| 10 | CDHU | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 105.93 | R\$ 16.83 | R\$ 1,782.36 |
| 11 | CDHU | 16.33.062 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 70.54 | R\$ 298.03 | R\$ 21,022.81 |
| 12 | CDHU | 15.01.220 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 215.00 | R\$ 138.00 | R\$ 29,670.99 |
| 13 | CDHU | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 250.00 | R\$ 185.44 | R\$ 46,359.44 |
| 14 | CDHU | 16.12.220 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM | M | 22.01 | R\$ 96.77 | R\$ 2,129.99 |
| 15 | CDHU | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 780.31 | R\$ 42.84 | R\$ 33,424.67 |
| 16 | CDHU | 17.05.020 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 7.60 | R\$ 1,153.39 | R\$ 8,765.76 |
| 17 | FDE | 08.12.003 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | m | 19.80 | R\$ 109.10 | R\$ 2,160.13 |
| 18 | FDE | 08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | un | 6.00 | R\$ 106.24 | R\$ 637.45 |
| 19 | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 150,622.23 |
| 19 | | 1.2.2 | ELÉTRICA | | | | |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.01

**OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA
EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA
LOCAL: R. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAIS, S/Nº - B. BICO DO PATO- CAJATI-
SP**

VALOR TOTAL DA OBRA= R\$ 217,941.27

| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|------|--------|-----------|--|-------|---------|-----------------------------|-----------------|
| 20 | CDHU | 39.03.170 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 350.00 | R\$ 5.73 | R\$ 2,007.22 |
| 21 | CDHU | 39.03.174 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200.00 | R\$ 7.47 | R\$ 1,493.10 |
| 22 | CDHU | 39.03.178 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150.00 | R\$ 9.73 | R\$ 1,459.00 |
| 23 | CDHU | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 100.00 | R\$ 22.51 | R\$ 2,251.02 |
| 24 | CDHU | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150.00 | R\$ 4.67 | R\$ 701.08 |
| 25 | CDHU | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100.00 | R\$ 17.70 | R\$ 1,769.74 |
| 26 | CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 10.00 | R\$ 39.32 | R\$ 393.23 |
| 27 | CDHU | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 5.00 | R\$ 44.60 | R\$ 223.02 |
| 28 | CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4' X 2' | UN | 30.00 | R\$ 20.05 | R\$ 601.41 |
| 29 | CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 10.00 | R\$ 34.74 | R\$ 347.38 |
| 30 | CDHU | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 5.00 | R\$ 36.62 | R\$ 183.10 |
| 31 | CDHU | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1.00 | R\$ 849.88 | R\$ 849.88 |
| 32 | CDHU | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 10.00 | R\$ 42.52 | R\$ 425.19 |
| 33 | CDHU | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 10.00 | R\$ 72.38 | R\$ 723.81 |
| 34 | CDHU | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 1050.00 | R\$ 22.03 | R\$ 23,131.72 |
| 35 | CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 20.00 | R\$ 373.97 | R\$ 7,479.41 |
| 36 | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 100.00 | R\$ 17.38 | R\$ 1,738.16 |
| 37 | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 100.00 | R\$ 6.05 | R\$ 605.07 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.01

**OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA
EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA
LOCAL: R. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAIS, S/Nº - B. BICO DO PATO- CAJATI-
SP**

VALOR TOTAL DA OBRA= R\$ 217,941.27

| ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) |
|--------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 38 | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 46,382.54 |
| 38 | | 1.3 | LIMPEZA E ITENS COMPLEMENTARES | | | | |
| 39 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 250.00 | R\$ 18.08 | R\$ 4,519.10 |
| 40 | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 4,519.10 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 217,941.27 |

Referência: FDE ABRIL 2025
SINAPI - 07/2025 - Com desoneração
CPOS - Boletim 198 - CDHU - Com Desoneração
BDI= 26,32%

Claudia Elaine de Oliveira Meda
CAU: A23712-4

Cajati, 25 de agosto de 2025



MEMÓRIA DE CÁLCULO - R00

OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
|------|---|------|---|-----|---------------|-----------|
| 1 | REFORMA ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2 | 04.03.040 | CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | R\$ | 2.583.24 | 250.00 M2 |
| | | | Retirada de telhas de fibrocimento - área de projeção | m2 | 250 | |
| | | | | → | | |
| | | | Total | | 250.00 | M2 |
| 3 | 03.01.020 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | R\$ | 1.988.13 | 7.00 M3 |
| | | | Demolição de pisos para passagem de cabos de aterramento e caixas de inspeção | m3 | 7 | |
| | | | Total | | 7.00 | M3 |
| 4 | 04.02.050 | CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO | R\$ | 6.767.97 | 215.00 M2 |
| | | | retiradas de madeiramento | m2 | 215 | |
| | | | Total | | 215.00 | M2 |
| 5 | 04.18.410 | CDHU | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | R\$ | 5.078.06 | 400.00 M |
| | | | retirada e recolocação de cabos bitolas variadas | ml | 400.00 | |
| | | | Total | | 400.00 | M |
| 1.2 | REFORMA DA COBERTURA | | | | | |
| 7 | 14.04.210 | CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | R\$ | 623.53 | 5.93 M2 |
| | | | alvenaria para platibanda | → | 5.93 | |
| | | | altura de 0,5m x 11,86m = 5,93m ² | | | |
| | | | Total | | 5.93 | M2 |
| 8 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | R\$ | 952.73 | 105.93 M2 |
| | | | platibanda e estimado para pequenos reparos | → | 105.93 | |
| | | | Total | | 105.93 | M2 |
| 9 | 17.02.120 | CDHU | EMBOÇO COMUM | R\$ | 3.092.37 | 105.93 M2 |
| | | | platibanda e estimado para pequenos reparos | → | 105.93 | |
| | | | Total | | 105.93 | M2 |
| 10 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | R\$ | 1.782.36 | 105.93 M2 |
| | | | platibanda e estimado para pequenos reparos | → | 105.93 | |
| | | | Total | | 105.93 | M2 |
| 11 | 16.33.062 | CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | R\$ | 21.022.81 | 70.54 M |
| | | | ÁGUA FURTADA E BEIRAIS PARA ACABAMENTOS DAS TELHAS | → | 70.54 | |
| | | | Total | | 70.54 | M |



MEMÓRIA DE CÁLCULO - R00

OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | |
|-------|------------------------|------|---|-----|--------------|---------------|-----------|
| 12 | 15.01.220 | CDHU | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS | R\$ | 29,670.99 | 215.00 | M2 |
| | | | MESMA ÁREA DE RETIRADAS | → | 215.00 | | |
| | | | | | Total | 215.00 | M2 |
| 13 | 16.13.130 | CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | R\$ | 46,359.44 | 250.00 | M2 |
| | | | CONFORME ÁREA DE COBERTURA (AREA DE PROJEÇÃO) INCLINAÇÃO DE 7% | → | 250.00 | | |
| | | | | | Total | 250.00 | M2 |
| 14 | 16.12.220 | CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM | R\$ | 2,129.99 | 22.01 | M |
| | | | | → | 22.01 | | |
| | | | | | Total | 22.01 | M |
| 15 | 33.10.030 | CDHU | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | R\$ | 33,424.67 | 780.31 | M2 |
| | | | platabanda e pintura interna da área a ser reformada | → | 780.31 | | |
| | | | | | Total | 780.31 | M2 |
| 16 | 17.05.020 | CDHU | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | R\$ | 8,765.76 | 7.60 | M3 |
| | | | RECOMPOSIÇÃO DE PISOS DE CONCRETO | → | 7.6 | | |
| | | | | | Total | 7.60 | M3 |
| 17 | 08.12.003 | FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | R\$ | 2,160.13 | 19.80 | m |
| | | | 6 DESCIDAS COM 3,3 METROS | → | 19.8 | | |
| | | | | | Total | 19.80 | m |
| 18 | 08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | R\$ | 637.45 | 6.00 | un |
| | | | | → | 6 | | |
| | | | | | Total | 6.00 | un |
| 1.2.2 | ELÉTRICA | | | | | | |
| 20 | 39.03.170 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | R\$ | 2,007.22 | 350.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 350.00 | | |
| | | | | | Total | 350.00 | M |



MEMÓRIA DE CÁLCULO - R00

OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | |
|------|------------------------|------|--|-----|--------------|---------------|-----------|
| 21 | 39.03.174 | CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | R\$ | 1,493.10 | 200.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 200 | | |
| | | | | | Total | 200.00 | M |
| 22 | 39.03.178 | CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | R\$ | 1,459.00 | 150.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 150.00 | | |
| | | | | | Total | 150.00 | M |
| 23 | 39.21.060 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | R\$ | 2,251.02 | 100.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 100 | | |
| | | | | | Total | 100.00 | M |
| 24 | 39.02.010 | CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | R\$ | 701.08 | 150.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 150.00 | | |
| | | | | | Total | 150.00 | M |
| 25 | 39.02.040 | CDHU | CABO DE COBRE DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | R\$ | 1,769.74 | 100.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 100.00 | | |
| | | | | | Total | 100.00 | M |
| 26 | 40.05.020 | CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | R\$ | 393.23 | 10.00 | CJ |
| | | | ESTIMADO | → | 10.00 | | |
| | | | | | Total | 10.00 | CJ |
| 27 | 40.05.040 | CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | R\$ | 223.02 | 5.00 | CJ |
| | | | ESTIMADO | → | 5.00 | | |
| | | | | | Total | 5.00 | CJ |
| 28 | 40.07.010 | CDHU | CAIXA EM PVC DE 4' X 2' | R\$ | 601.41 | 30.00 | UN |
| | | | CONFORME ESTIMATIVA DE INTERRRUPTORES E TOMADAS | → | 30.00 | | |
| | | | | | Total | 30.00 | UN |
| 29 | 40.04.450 | CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | R\$ | 347.38 | 10.00 | CJ |
| | | | ESTIMADO | → | 10.00 | | |
| | | | | | Total | 10.00 | CJ |



MEMÓRIA DE CÁLCULO - R00

OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|--|-----|--------------|-----------------|-----------|
| 30 | 40.04.460 | CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | R\$ | 183.10 | 5.00 | CJ |
| | | | ESTIMADO | → | 5.00 | | |
| | | | | | Total | 5.00 | CJ |
| 31 | 37.03.210 | CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | R\$ | 849.88 | 1.00 | UN |
| | | | | → | 1 | | |
| | | | | | Total | 1.00 | UN |
| 32 | 37.13.600 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | R\$ | 425.19 | 10.00 | UN |
| | | | CONFORME PROJETO SPDA | → | 10.00 | | |
| | | | | | Total | 10.00 | UN |
| 33 | 37.13.610 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | R\$ | 723.81 | 10.00 | UN |
| | | | CONFORME PROJETO SPDA | → | 10.00 | | |
| | | | | | Total | 10.00 | UN |
| 34 | 38.19.030 | CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | R\$ | 23,131.72 | 1,050.00 | M |
| | | | METRAGEM TOTAL DE CABOS | → | 1,050.00 | | |
| | | | | | Total | 1,050.00 | M |
| 35 | 41.31.070 | CDHU | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | R\$ | 7,479.41 | 20.00 | UN |
| | | | ESTIMADO | → | 20.00 | | |
| | | | | | Total | 20.00 | UN |
| 36 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | R\$ | 1,738.16 | 100.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 100.00 | | |
| | | | | | Total | 100.00 | M |
| 37 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | R\$ | 605.07 | 100.00 | M |
| | | | ESTIMADO | → | 100.00 | | |
| | | | | | Total | 100.00 | M |
| 1.4 | LIMPEZA E ITENS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 39 | 55.01.020 | CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | R\$ | 4,519.10 | 250.00 | M2 |
| | | | ÁREA TOTAL EDIFICADA | → | 250 | | |
| | | | | | Total | 250.00 | M2 |

Cajati, 25 de agosto de 2025

Claudia Elaine de Oliveira Meda
CAU: A23712-4

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

| OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA | | PRAZO PROPOSTO | | | DATA BASE: | |
|--|----------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. | | | agosto-25 | |
| | | FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S. | | | | |
| | | UNIDADE | 1º mês | 2º mês | 3º mês | TOTAL |
| ITEM | SERVIÇOS | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | |
| 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| | | % | 100% | | | |
| | | R\$ | 16,417.40 | | | 16,417.40 |
| 1.2 REFORMA DA COBERTURA | | | | | | |
| | | % | 11% | 21% | 67% | |
| | | R\$ | 16,786.67 | 32,326.29 | 101,509.27 | 150,622.23 |
| 1.2.2 ELÉTRICA | | | | | | |
| | | % | 33% | 67% | | |
| | | R\$ | 15,460.85 | 30,921.69 | | 46,382.54 |
| 1.3 LIMPEZA E ITENS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| | | % | | | 100% | |
| | | R\$ | | | 4,519.10 | 4,519.10 |
| TOTAL | | R\$ | 48,664.92 | 63,247.98 | 106,028.37 | 217,941.27 |

Claudia Elaine de Oliveira Meda
CAU: A23712-4

Cajati, 25 de agosto de 2025